

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
Montaż zabezpieczeń na elewacji				
1	KNZ ALPI 0101/01	Montaż i demontaż zestawu alpinistycznego zjazdowego w warunkach lekkich	punkt stanowiskowy	20,000
2	KNZ ALPI 0305/01	Stanowisko do transportu materiałów, montaż, demontaż w warunkach typowych	szt	20,000
3	KNZ ALPI 0202/01	Opuszczanie - następne skoki podestu roboczego w warunkach typowych 20*35	stanowisko	700,000
		razem	stanowisko	700,000
4	KNR 13-12 0102/01	Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych Konsola wspornika nr 1 20*2 Konsola wspornika nr 2 16*4 Konsola wspornika nr 3 4*4 Konsola wspornika nr 4 4*3	szt szt szt szt	40,000 64,000 16,000 12,000
		razem	szt	132,000
5	KSNR 7 0206/01	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 5kg Konsola wspornika KWS-1 20*0,0013 Konsola wspornika KWS-2 16*0,0025 Konsola wspornika KWS-3 4*0,003 Konsola wspornika KWS-4 4*0,0034 Mocowanie siatki MS-2 28*0,00029 Cięgło C-1 20*0,0064 Mocowanie siatki MS-1 120*0,00036	t t t t t t t	0,026 0,040 0,012 0,014 0,008 0,128 0,043
		razem	t	0,271
6	KSNR 7 0206/02	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 20kg Wspornik WS-1 20*0,0163 Siatka S-2 18*0,0121 Cięgło C-2 4*0,0074	t t t	0,326 0,218 0,030
		razem	t	0,574
7	KSNR 7 0206/03	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 50kg Siatka S-1 18*0,0342 Siatka S-3 4*0,0209 Wspornik WS-2 4*0,0372	t t t	0,616 0,084 0,149
		razem	t	0,849