
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : II URZĄD SKARBOWY - REMONT HYDROIZOLACJI ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU UŻYTKOWANEGO PRZEZ UKS-KRAKÓW, ORAZ II URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
ADRES INWESTYCJI : Al. Solidarności 5-9B, 33-100 Tarnów
INWESTOR : II URZĄD SKARBOWY
ADRES INWESTORA : Al. Solidarności 5-9B, 33-100 Tarnów
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2017r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- Wykonawca winien określić cenę oferty poprzez wycenę wszystkich elementów robót określonych na podstawie analizy własnej, wizji lokalnej, oraz w oparciu o przedmiary robót, stanowiące załączniki.
- Załączone przedmiary stanowią tylko materiał informacyjny i pomocniczy.
- W cenie należy ująć roboty i czynności uznane przez Wykonawcę, jako niezbędne do prawidłowego wykonania pełnego zakresu robót, w tym koszty związane z niezbędnymi zabezpieczeniami wynikającymi z prowadzonych robót budowlanych jak i przy organizacji budowy.
- Podana w ofercie cena pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa.
- Użyte nazwy handlowe i pochodzenie materiałów i wyposażenia nie są obowiązujące a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w dokumentacji.
- Każdy z materiałów powinien posiadać stosowne, wymagane przepisami deklaracje, a jego parametry, wygląd powinny zostać szczegółowo ustalone z Inwestorem.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczone o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. "O wyrobach budowlanych". Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.07.2017r.

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1 ŚCIANA PÓŁNOCNA - CZĘŚĆ WSCHODNIA				
1 d.1	KNR 2-21 0106-01	Wykopanie drzew starszych wymag. uprzed. zab. agrotech. przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III)	szt.	5
2 d.1	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.	2
3 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	20.42
4 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	25.61
5 d.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	69.63
6 d.1	KNR 2-01 0310-06	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.	m ³	208.89
7 d.1	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórka	m ²	69.63
8 d.1	KNR 4-04 0707-01 analogia	Demontaż naświetli piwnicznych	zesp.	5
9 d.1	KNR 4-01 0701-01 analogia	Zerwanie warstwy ocieplenia ze styropianu	m ²	29.23
10 d.1	KNR 4-01 0701-12	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	63.14
11 d.1	KNR 4-01 0610-02	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. do 5 m2	m ²	63.14
12 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	63.14
13 d.1	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²	126.28
14 d.1	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styrodurewych do ścian	m ²	29.23
15 d.1	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	146.15
16 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	7.69
17 d.1	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	7.69
18 d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	7.69
19 d.1	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii DORKENA	m ²	69.45
20 d.1	analiza indywidualna	Montaż zdemontowanego naświetla piwnicznego	szt	5
21 d.1	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³	69.63
22 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	25.61
23 d.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - kostka z odzysku	m ²	20.42
24 d.1	KNR 2-21 0320-01	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat.III bez zaprawy dołów	szt.	7
25 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²	40.53
2 ŚCIANA PÓŁNOCNA - CZĘŚĆ ŚRODKOWA				
26 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	49.7
27 d.2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	9.86
28 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	71.47
29 d.2	KNR 2-01 0310-06	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.	m ³	214.41

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
30 d.2	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórka	m ²	71.47
31 d.2	KNR 4-04 0707-01 analogia	Demontaż naświetli piwnicznych	zesp.	4
32 d.2	KNR 4-01 0701-01 analogia	Zerwanie warstwy ocieplenia ze styropianu	m ²	37.32
33 d.2	KNR 4-01 0701-12 analogia	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	69.57
34 d.2	KNR 4-01 0610-02 analogia	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych - pow.od-grzyb. do 5 m2	m ²	69.57
35 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	69.57
36 d.2	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²	139.14
37 d.2	KNR 0-23 2612-01 analogia	Przyklejenie płyt styrodurów do ścian	m ²	37.32
38 d.2	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	186.6
39 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	18.11
40 d.2	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	18.11
41 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	18.11
42 d.2	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii DORKENA	m ²	76.52
43 d.2	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³	71.47
44 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	9.86
45 d.2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - kostka z odzysku	m ²	49.7
3 ŚCIANA PÓŁNOCNA - CZĘŚĆ ZACHODNIA				
46 d.3	KNR 2-21 0106-01	Wykopanie drzew starszych wymag.uprzed.zab.agrotech.przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III)	szt.	5
47 d.3	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.	3
48 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	12.77
49 d.3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	18.3
50 d.3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	63.4
51 d.3	KNR 2-01 0310-06	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.	m ³	190.2
52 d.3	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórka	m ²	63.4
53 d.3	KNR 4-01 0701-01 analogia	Zerwanie warstwy ocieplenia ze styropianu	m ²	28.12
54 d.3	KNR 4-01 0701-12 analogia	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	58.91
55 d.3	KNR 4-01 0610-02 analogia	Oczyszczenie ścian przy użyciu szczotek stalowych - pow.od-grzyb. do 5 m2	m ²	58.91
56 d.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	58.91
57 d.3	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²	117.82

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
58 d.3 01	KNR 0-23 2612-01 analogia	Przyklejenie płyt styrodurów do ścian	m ²	28.12
59 d.3 04	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	140.6
60 d.3 06	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	12.95
61 d.3 01	KNR 0-23 0933-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	12.95
62 d.3 02	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przygł. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	12.95
63 d.3 01	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	66.56
64 d.3	analiza indywidualna	Montaż zdemontowanego naświetla piwnicznego	szt	4
65 d.3 02	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³	63.4
66 d.3 01	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	18.3
67 d.3 01	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - kostka z odzysku	m ²	12.77
68 d.3 01	KNR 2-21 0320-01	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat.III bez zaprawy dołów	szt.	8
69 d.3 05	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²	46.02
4 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W OBSZARZE DWÓCH SZT. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH				
70 d.4	KNR BO-01 239-01 analogia	Wykonanie iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy fi 18mm wykonane w dwóch rzędach - otwory wypełnione suspensją mineralną do otworów BOHRLOCH SUSPENSION (Wykonanie czterech pionowych przepon łączących izolację zewnętrzną ściany z wewnętrzną stroną ściany poprzez nawiercenie otworów w dwóch rzędach w odległości 12cm i wstrzyknięcie w nie koncentratu krzemionkującego KIESOL)	m	23.6
71 d.4	KNR BO-01 0204-02	Oczyszczenie powierzchni murów	m ²	37.701
72 d.4	KNR BC-02 0124-03	Grunтовanie powierzchni tynku - zagrunтовanie koncentratem krzemionkującym Kiesol	m ²	37.701
73 d.4	KNR BC-02 0305-01 analogia	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych - nałożenie szlamu blokującego sole SULFATEXSCHLAMME	m ²	37.701
74 d.4	KNR BC-02 0124-01 analogia	Szpachlowanie powierzchni - nałożenie szpachłówki uszczelniającej DICHTSPACHTEL	m ²	37.701
75 d.4	KNR BC-02 0122-03	Tynki renowacyjne SANIERPUTZ ALTWEISS WTA	m ²	37.701